

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 MODERNIZACJA POPRZEC DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU C36/N</b>					
<b>1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach ( gzymsy i podcień )	m2		21,849		
2 KNNR 3/701/4 Wykucie z muru okien - ( 6 sztuk ) - analogia	m2		10,225		
3 KNNR 3/702/6 Wykucie z muru drzwi zewnętrznych - ( 3 sztuki ) - analogia	m2		6,000		
4 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich- parapety , obróbka blacharska gzymsów , pas rynnowy	m2		14,305		
5 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		46,360		
6 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		12,200		
7 KNRW 401/353/7 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2-m2	szt		5,000		
8 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2		120,635		
9 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	m2		120,635		
10 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych	m3		9,338		
11 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowane - zmniejszane drzwi	m		1,250		
12 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		0,250		
13 Kalkulacja indywidualna Demontaż instalacji odgromowej	kpl		1,000		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
<b>1.2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>					
14 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeżnic stalowych	szt		3,000		
15 KNRW 202/1203/1 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe, malowane proszkowo: ciemny brąz	m2		3,600		
16 KNRW 202/1203/1 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe, malowane proszkowo: ciemny brąz SZKLENIE DO POŁOWY SZKLEM BEZPIECZNY P4	m2		1,800		
17 KNR 19/929/7 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielnne, ponad 1,5-m2, osadzanie na kotwach - 6 SZTUK WYMIAR 1,6X1,0	m2		9,600		
18 KNRW 202/2011/5 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, ościeża, podłoże betonowe - OBRÓBKA SZPALET OKIENNYCH WENWETRZNYCH	m2		13,560		
19 KNRW 202/2011/7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2-mm tynków ścian OBRÓBKA SZPALET OKIENNYCH WENWETRZNYCH	m2		13,560		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>					
<b>1.3 ROBOTY ELEWACYJNE</b>					
20 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		183,922		
21 Kalkulacja indywidualna Demontaż i ponowny montaż elementów na elewacji elektrycznych , lampu , przełączniki itp	kpl		1,000		
22 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		169,676		
23 KNR 17/2609/8 Montaż listwy startowej	mb		45,000		
24 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - listwy narożnikowe	mb		68,000		
25 KNR 33/7/2 (1) Wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi EPS70, Lambda=0,04, gr. 10cm z wyprawą tynkarską akrylową baranek 1,5mm, kolor grupa 2 , podkład gruntujący	m2		151,836		
26 KNR 33/7/2 (1) Wykonanie docieplenia ościeży płytami styropianowymi, gr. 2cm z wyprawą tynkarską akrylową baranek 1,5mm, kolor grupa 2, podkład gruntujący - OŚCIEŻA	m2		17,840		
27 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - zadaszania na wejściem , słupy ogrodzenia , gzyms	m2		32,447		
28 KNR 33/7/1 (1) Wykonanie wyprawy tynkarskiej akrylowej 1,5 mm oraz podkładu gruntującego w wnęce , strop balkonu ( zadaszania nad drzwiami ) gzymsy , słupy ogrodzenia wjazdowego	m2		32,447		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
29 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,5mm - zadaszanie skrzynek prądowych	m2		3,500		
30 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,5mm -parapety	m2		4,465		
31 Kalkulacja indywidualna LIKwidACJA RÓZNICy POZIOMy PomiEDZY ISTNIEJACyM DACHEM I GZYMSEM , MONTAŻ NA ISTNIEJACyM GZYMsiE - 45 MB- MONTAŻ KĄTOWNIKA CO 50 CM - 90 SZTK 4X4 CM UZUPEŁNIENIE STYROPIANEM DO WYSOKOŚCI ISTNIEJACEGO DACHU	KPL		1,000		
32 KNR 202/410/1 Deskowanie połąci dachowych z tarcicy nasyczonej - PAS NADRYNNOWY	m2		16,500		
33 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,5mm -pas podrynnowy	m2		18,427		
34 KSNR 2/503/3 Rynny dachowe z PCV fi 125	m		47,000		
35 KSNR 2/503/5 Rury spustowe z PCV	m		14,600		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem ROBOTY ELEWACYJNE</b>					
<b>1.4 DACH DOCIEPLENIE I NOWE POKRYCIE</b>					
36 KNR 202/613/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do podłoża betonowego - DOCIEPLENIE DACHU WEŁNĄ TWARDA GRUBOŚCI 10 CM LAMBDA 0,04	m2		137,385		
37 ORGB 202/534/2 Pokrycie dachów papą podkładową	m2		137,385		
38 ORGB 202/534/3 Pokrycie dachów papą zgrzewalną, gr. min. 5,2mm - papa nawierzchniowa na stniejącym pokryciu	m2		137,385		
39 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 0,5 mm	m2				
40 KNR 401/726/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych - kominy	m2	1,1	3,480		
41 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - zadaszania na wejściem , kominy	m2	1,1	3,480		
42 KNR 33/7/1 (1) Wykonanie wyprawy tynkarskiej akrylowej 1,5 mm oraz podkładu gruntującego - kominy	m2	1,1	3,480		
43 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,5mm - kominy	m2		5,440		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem DACH DOCIEPLENIE I NOWE POKRYCIE</b>					
<b>1.5 INSTALACJA ODGROMOWA</b>					
44 Kalkulacja indywidualna Wykonanie nowej instalacji odgromowej ( ZŁACZA NA ELEWACJI W PUSZKACH )	kpl		1,000		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem INSTALACJA ODGROMOWA</b>					
<b>1.6 WYKONANIE DODATKOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ PRZED WEJSCIEM DO BIURA PRZEPUSTEK</b>					
45 Kalkulacja indywidualna WYKONANIE DODATKOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ PRZED WEJSCIEM DO BIURA PRZEPUSTEK - DACH PODPARTY NA DWÓCH ŚLUPACH STALOWYCH POSADOWIONYCH NA FUNDAMENTACH ORAZ ISTEJĄCEJ ŚCIANIE BUDYNKU WYMIAR NOWEGO ZADASZENIA 5,96X2,30 - PŁATWIE ORAZ RAMA DACHU KONSTRUKCJA STALOWA	KPL		1,000		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem WYKONANIE DODATKOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ PRZED WEJSCIEM DO BIURA PRZEPUSTEK</b>					
<b>1.7 INNE ROBOTY</b>					
46 KNR 202/1210/3 Kraty stałe stalowe, Z ODZYSKU	m2		13,000		
47 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i INNYCH ELEMENTÓW METALOWYCH	m2		23,000		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem INNE ROBOTY</b>					
<b>Podsumowanie rozdziału</b>					<b>Razem</b>
<b>Razem</b>					<b>Wartość rozdziału netto:</b>