

Kosztorys inwestorski

Zakład Produkcji Specjalnej "Gamrat" Sp. z o.o.

Data: 05.08.2021
Budowa: Wykonanie prac remontowych na budynku C54
Zamawiający: 38-200 Jasło
ul. Mickiewicza 108

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1 Remont dach na budynku				
1 Kalkulacja indywidualna - DEMONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ - ELEM. STALOWE SKŁADOWANIE W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INWESTORA	1,000		kpl	
2 Rozebranie orynnowania wraz z utylizacją	50,000		m	
3 Rozebranie rur spustowych wraz z utylizacją	12,000		m	
4 Rozebranie obróbek z papy wraz z utylizacją	9,000		m2	
5 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - PAPA PODKŁADOWA GR 4 mm	362,50		m2	
6 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - PAPA NAWIERZCHNIOWA 5,2 mm	362,50		m2	
7 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej - MURY SZCZYTOWE	8,7		m2	
8 ANOLOGIA - MONTAŻ DOCISKOWEJ OBRÓBKI Z BLACHY POWLEKANEJ Z WYPEŁNIENIEM SZPACHLĄ DEKARSKĄ, MURY SZCZYTOWE	26,0		m	
9 Kominki wentylacyjne	16		szt	
10 Rynny dachowe z PCV - 150 mm	50,0		m	
11 Rury spustowe z PCV - 110 mm	16,0		m	
12 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe	4,0		szt	
13 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne - WYCZYSZCZENIE Z RDZY, USZCZELNIENIE I MALOWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH NA MURKACH OGNIOWYCH, PASA NAD I PODRYNNOWEGO	53,200		m2	
14 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - MURY SZCZYTOWE DACHU	31,2		m2	
15 GRUNTOWANIE ŚCIANY POD FARBĘ SILIKONOWĄ	31,200		m2	
16 Malowanie tynków zewnętrznych, FARBA SILIKONOWA - KOLOR JAK NA BUDYNKACH SĄSIEDNICH - MUR SZCZYTOWY DACHU	31,2		m2	
2 INSTALACJA ODGROMOWA				
17 Kalkulacja indywidualna - Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej DRUT FI 8 MM	197,0		m	
3 ROBOTY ELEWACYJNE				
18 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ŚCIANA FRONTOWA	375,2		m2	
19 ODBICIE TYNKÓW CEMENTOWYCH	6,7		m2	
20 UZUPEŁNIENIE TYNKÓW CEMENTOWYCH	6,7		m2	
21 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - Przyjęto 10%	355,000	0,1	m2	
22 GRUNTOWANIE ŚCIANY POD FARBĘ SILIKONOWĄ	355,000		m2	
23 Malowanie tynków zewnętrznych, FARBA SILIKONOWA - KOLOR JAK NA BUDYNKACH SĄSIEDNICH	375,2		m2	
24 KALKULACJA INDYWIDUALNA - MALOWANIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH	1,8		m2	
25 KALKULACJA INDYWIDUALNA - MALOWANIE DRZWI STALOWYCH 3 szt	12,0		m2	
26 CZYSZCZENIE I MALOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH - OKNA	22,0		m2	
27 CZYSZCZENIE I MALOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH - DRABINA	8,1		m2	